REDLINE

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Варифокальная моторизированная цилиндрическая уличная IP видеокамера

RL-IP55P-VM-S.eco




Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией и сохраните для дальнейшего использования

Редакция V1 2026

Описание

Варифокальная цилиндрическая камера RedLine RL-IP55P-VM-S.eco относится к классу профессионального оборудования и отвечает высоким требованиям надежности: обладает системой термо/ гидро-защиты и комплектующими промышленного уровня, гарантирующие бесперебойную работу и предотвращающие перегрев.
А также продуманный конструктив для универсальной установки на вертикальной или горизонтальной поверхности, небольшой размер и удобная 3-AXIS настройка корпуса.

Комплект поставки



- Видеокамера;
- Герметичный колпачок разъема RJ-45;
- Трафарет;
- Крепеж;
- Гарантийный талон;
- Паспорт

Технические характеристики

Серия	**Модель**	**RL-IP55P-VM-S.eco**
	Тип	Варифокальная моторизированная цилиндрическая уличная IP видеокамера
	Серия	**ECO**
	Аппаратная версия	**CM-344C**
Матрица	**Разрешение, Мп (пикселей)**	5 (2592×1944)
	Матрица, тип	1/2.7" CMOS
	Чувствительность, лк	0,004
	Уровень чувствительности, тип	StarLight.Ultra
Поток	**Кодек сжатия видео, тип**	H.265/H.264/MJPEG
	Количество потоков, шт	3
	Скорость основного потока при 60Hz, к/с	5MP(2592x1944) - 20
	Скорость дополнительного потока при 60Hz, к/с	VGA(640x480) - 20
	Максимальный битрейт, Мбит/с	8
Объектив	**Объектив, тип**	Варифокальный
	Фокусное расстояние, мм	2,7-13,5
	Угол обзора горизонтальный, °	106-31
	Угол обзора вертикальный, °	75-23
	Угол обзора диагональный, °	143-38
	Управление ZOOM, тип	Моторизированное
	ZOOM кратность оптическая, крат	5
	Управление фокусировкой, тип	Авто, Ручное
	Апертура, F	1.8 ~ 3.3
Обработка изображения	**Компенсация экспозиции, тип**	BLC, HLC
	Динамический диапазон, тип	HDR100
	Режим день/ночь, тип	Автоматически, Полноцветный,

		Черно-белый, По расписанию, По изображению
	Зоны маскирования, шт	4
	Зоны ROI, шт	Нет
	Антитуман, наличие	Нет
	Шумоподавление, тип	3D DNR
	Баланс белого, тип	Автоматически, вручную
	Затвор, тип	Электронный
	Управление затвором, тип	Автоматически, вручную
	Скорость затвора, с	1/5 - 1/20000
Подсветка	**ИК-подсветка, тип**	LED 2.0x4
	Управление ИК-подсветкой, тип	Автоматически, День, Ночь, Изображение, Расписание
	Дальность ИК-подсветки, м	60
	Механический ИК фильтр, наличие	Есть
Аудио	**Микрофон, тип**	Нет
	Кодек сжатия аудио, тип	G711A, G711U, AAC (по запросу)
Интерфейсы	**Аудио вход, тип**	1x RCA
	Аудио выход, тип	1x RCA
	Видео выход, тип	1 x CVBS 6pin
	Сетевой интерфейс, тип	1xRJ45
	Аппаратная кнопка сброса, наличие	Есть
Нейросетевая AI видеоаналитика	**Акустопуск (SD), наличие**	Есть
Служебная аналитика	**Разрыв сети, наличие**	Есть
	Ошибки накопителя, наличие	Есть
Хранение данных	**Локальное хранение, тип**	Слот microSD
	Объем памяти microSD, Гб	2048
	ANR, наличие	Есть
Сеть	**Сетевой стандарт, тип**	10/100BASE-T
	Сетевые протоколы, тип	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, IEEEx802.1X, NTP, UPnP, HTTPS, FTP, ICMP, IPv4, Telnet, UDP, Multicast, ONVIF

	ONVIF, профили	S/G/T
	Безопасность, тип	Фильтрация IP адресов, усложнённый пароль, авторизация через логин и пароль
	Рекомендованное количество одновременных подключений, шт	5 пользователей, до 4 потоков в сумме
	Количество пользователей, шт	7
	Облачное хранилище, тип	IPEYE
	Мобильный доступ, тип	Redline Cloud P2P
	Веб-интерфейс, тип	Internet Explorer 10/11, Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge, Opera
Защита	**Рабочая температура, °C**	-45…+60
	Защита от пыли и влаги, класс	IP67
	Вандалозащита, класс	Нет
	Защита от перенапряжения, кВ	до 6
	Защита от электростатики, Кв	до 6
Питание	**Питание, тип**	DC12V/PoE (802.3af)
	Максимальная потребляемая мощность, Вт:	9
	Реверсивное питание, тип	1x DC
Корпус	**Место эксплуатации, тип**	Улица
	Корпус, тип	Цилиндр
	Материал	Металл
Физические характеристики	**Габариты, мм**	Ø86x239
	Вес (нетто), г	800
Комплектация, состав	**Состав**	6-гранный ключ, крепеж, герметичный разъем RJ45, инструкция, монтажный трафарет

Установка

Перед началом подключения и использования, пожалуйста, полностью ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
Если у Вас возникнут вопросы, обратитесь к разделу FAQ на нашем сайте или задайте их службе технической поддержки в письме на адрес электронной почты support@redline-cctv.ru.

Подтверждением качества нашей продукции служит предоставляемая гарантия, обеспечивающая Ваше право на ремонт или замену неисправного оборудования в течение 3-х лет со дня покупки.
Убедительно просим внимательно ознакомиться с условиями гарантийного обслуживания и сохранить руководство пользователя с заполненным гарантийным талоном. Нам очень важно Ваше мнение о нашем продукте, сервисе и технической поддержке.

Мы будем благодарны Вам за отзыв на адрес электронной почты connection@redline-cctv.ru.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
https://redline-cctv.ru/support/howto/

Декларация

Декларация о соответствии: **ЕАЭС N RU Д-CN.PA03.B.04524/23**

До 06.04.2028